



1. Avstängningsventil, leveransgräns
2. Filter
3. Termometer 0 - 120 °C D-L=100mm
4. Dykrör R 1/2 mont. i böj (i motströms riktning)
5. Manometer 0 - 16 bar
6. Manometerkran
7. Nålventil alt. kulventil med svetsända
8. Avlopp till golvbrunn, rör pressas eller svetsas
9. Proppad kikventil med slangförskruvning
10. Kulventil svets/gänga, unionkoppling monteras i gänga
11. Värmemängdsmätare
12. Motståndstermometer
13. Gruppcentral med låsbar huv
14. Mätartavla med 10A säkring och plats för integreringsverk
15. Alternativt ingen ihopkoppling, men då krävs ytterligare en manometer som sätts på returledning efter ventil (7)

Tillhandahålles av PiteEnergi, (om inkommande avst. ventiler sitter i annat (svåråtkomligt) utrymme än UC installeras extra ventiler i UC)

Tillhandahålles av PiteEnergi

Med stålhus ex. typ 5140232

Tillhandahålles av PiteEnergi

Stålhus passande manometerkran

Med mätuttag

Ex. typ 4516762

Ex. typ 4517236

Tillhandahålles av PiteEnergi

Tillhandahålles av PiteEnergi

Egen gruppssäkring för FJV-mätare

Tillhandahålles av PiteEnergi

Endast i överenskommelse med PiteEnergi

Tel: 0911-64800